

湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司汽车座椅电动座框装配线项目

竣工环境保护自主验收意见

2021年6月28日,湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司(以下简称“本公司”)组织召开汽车座椅电动座框装配线项目(以下简称“本项目”)竣工环境保护自主验收会,参加会议的有建设单位、验收监测单位和特邀环保技术专家,并由参加会议代表及专家组成验收工作组(名单附后)。验收工作组根据《湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司汽车座椅电动座框装配线项目竣工环境保护验收监测报告表》及现场核查结果、询问等,对照《建设项目竣工环境保护暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表及批复意见等要求,现场核查项目环境保护设施和措施的落实情况,查阅相关资料,听取建设单位对项目建设情况、验收监测单位对验收监测情况的介绍,经认真讨论形成以下验收意见:

一、项目建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司汽车座椅电动座框装配线项目位于柳州市冠东路2号,租用广西双英实业有限公司6号厂房,占地面积3736m²;中心地理坐标为东经109°34'26.3",北纬24°22'44.8"。

本项目为新建项目。本项目新购1条半自动装配线,建成后形成年产汽车电动座椅15万件的生产能力。

本项目设计总投资300万元,环保投资15万元;实际总投资300万元,实际环保投资15万元。

(二)建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关法规的规定,湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司办理了项目环评手续。2020年4月,湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司委托贵州鼎科环保科技有限公司完成《汽车座椅电动座框装配线项目环境影响报告表》的编制工作。

2020年10月29日柳州市柳东新区行政审批局以“柳东审批环保字(2020)74号”文件《关于湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司汽车座椅电动座框装配线项目环境影响报告表的批复》对该项目进行批复,同意该项目建设。

2021年5月公司委托柳州市柳职院检验检测有限责任公司对本项目进行竣工环境保

护验收监测。柳州市柳职院检验检测有限责任公司接受委托后，于 2021 年 5 月 31 日~6 月 1 日对项目配套建设的环境保护设施进行验收现场监测工作，编制完成《监测报告》。

公司已在全国排污许可证管理信息平台上填报排污登记表，取得《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91450204MA5LCC3F5G001W。

本公司根据监测结果编制了《湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司汽车座椅电动座框装配线项目竣工环境保护验收监测报告表》，为本项目竣工环境保护验收提供依据。

二、工程变动情况

（一）项目环评批复要求

- 1、项目环评设计购买 3 台自动 CO₂ 保护焊机器人，10 台旋铆机。
- 2、项目环评设计设置 1 台静电除尘器，处理焊接烟尘处理设施。

（二）项目实际建设

- 1、项目根据实际生产需求，为达到项目产能，购买了 4 台自动 CO₂ 保护焊机器人，9 台旋铆机。
- 2、项目实际设置 1 台油烟净化器，处理焊接烟尘处理设施，可以达到更好的烟尘吸附效果。

根据生态环境部办公厅关于“印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”（环办环评函[2020]688 号）等相关要求，项目机械设备的变动不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

综上所述，项目实际建设的性质、规模、地点、采用的工艺、污染防治措施等均未发生重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目运营期无生产废水产生，项目废水主要为员工办公生活污水。生活污水经三级化粪池处理后，排入园区污水管网，进入官塘污水处理厂处理后排放。监测期间无生活废水外排，未开展监测。

（二）废气

项目废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接烟尘经静电式油烟净化设备处理后，通过 9m 高的排气筒排放；少量散逸的焊接烟尘，焊接烟尘均经自然沉降、厂房阻隔后，以无组织方式排放。

（三）噪声

项目噪声主要为装配生产线、焊接设备等机械运行产生的，机械均安装了基础减震垫降噪，噪声经厂房隔声、距离衰减后排放。

（四）固体废物

项目固体废物主要为废包装纸、含油抹布和手套、生活垃圾。

(1)项目生产过程中产生的废包装纸，集中堆放在场地内的一般固体废弃物暂存区域，定期外卖给废旧回收公司综合利用。

(2)项目设备日常维护过程产生含油抹布和手套，根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录的危险废物豁免管理清单，含油抹布和手套不按危险废物管理。因此项目含油抹布和手套与生活垃圾一起由垃圾桶集中收集，交由环卫部门处置。

(3)生活垃圾为员工日常生产、办公生活产生的，由垃圾桶集中收集后，交由环卫部门处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）验收监测期间的生产工况

2021年5月31日~6月1日验收监测期间，项目正常生产，废气处理设施均正常运行，汽车座椅电动座框的产量分别为420件、380件，生产负荷达到75%以上，符合建设项目竣工环境保护验收监测的有关规定，具备验收监测条件。

（二）废气监测结果

(1)有组织废气

根据监测结果表明，1#焊接废气排放口中的颗粒物的排放浓度及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准要求。

(2)无组织废气

根据监测结果，本项目设置的2#厂界东南面（下风向）、3#厂界南面（下风向）、4#厂界西南面（下风向），共3个无组织废气监控点的颗粒物监测结果均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值中颗粒物浓度限值要求。

（三）噪声监测结果

根据监测结果，在本项目东面、南面、西面、北面设置的4个厂界噪声监测点，厂界噪声昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间限值要求。

五、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查结果，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行环境影响评价及“三同时”制度，基本落实环境影响报告书及其批复要求提出的环保措施，污染物排放达到国家相关标准要求，项目建设对环境的影响不大，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过项目竣工环境保护自主验收。

六、后续要求

(一) 定期维护和保养环保处理设施，以确保废气稳定达标排放。

(二) 完善相关环保管理制度和应急预案，增加环保设备的运行台账，加强环境管理，确保环保措施有效落实，环保设施正常运转及各项污染物稳定达标排放。

七、竣工环境保护自主验收工作组

姓 名	单 位	职务/职称	联系电话
傅彬	湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司	总经理	13807278569
尹文军	湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司	生产经理	18177248008
胡俊	湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司	技术质量经理	17776320717
唐志军	广西柳州检测技术有限公司	高工	13578032227
邵永平	柳州市生态环境局技术服务中心	高工	13788087328
何晓华	柳州市柳江区生态环境分局	工程师	1363631577

湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司柳州分公司

2021年6月28日



